

Szaunák infrakabinok kombi szauna-infrakabinok szaunaházak kombi gőzös-finn szaunánk  
szauna és infrakabin építő anyagok szauna és infrakabin tartozékok gőzkabin technológia

## **A Kambala keményfából készített, vízzáró bevonattal ellátott merülő dézsák kezelési útmutatója:**

- A merülő dézsának egy zárt, lehetőség szerint fűtött szobában kellene állnia, mely UV- fénytől védett. (kivétel: időjárásálló lazúrral bevont, vagy tetővel/dézsafedéllel ellátott kivitel)
- A dézsa és a padló között egy megfelelő köztes réteget kell állítani az alulról jövő nedvesség ellen. (pl.: habgumi, ragasztószalag vagy vízszigetelő, öntapadó csúszásgátló)
- Egy új dézsát legkorábban 1-3 héttel a gyártás után lehet vízzel feltölteni.
- Az első feltöltés előtt és legalább 2 x évente, ha a dézsa több mint 4 hétig nem volt feltöltve, feltétlenül ellenőrizni kell a vaspánt feszességét egy 17-es kulccsal. Ellenőrzés/után feszítés előtt a dézsának legalább 4 hétig szárazon kell állnia, hogy a fa a környezeti klímához alkalmazkodni tudjon. A dézsa kifogástalan állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni. Mindenféle hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, hogy a következő károkat elkerüljük.
- A vízzáró bevonat meghibásodását azonnal ki kell javítani, hogy a fát ne érje víz.
- A merülő dézsa egyes alkatrészeit rendszeresen ellenőrizni kell. A nem megfelelően meghúzott csavarok mentén nedvesség kerülhet a fába.
- A dézsa ne legyen állandóan vízzel feltöltve. Egy feltöltés után a dézsában maximum 1 hétig állhat a víz, ürítését követően a dézsát ugyanannyi időre víz nélkül kell állni hagyni, hogy elkerüljük a fa nedvesség tartalmának ingadozását. Leengedés után a dézsa alját szárazra kell törölni.
- A dézsát rendszeresen kezelni kell. A kezelés elsősorban tisztántartásra vonatkozik. Tisztítás során kerülni kell a fára, lakkra és szilikonra veszélyes tisztító-, és fertőtlenítő szereket. Tilos a dézsát súrolni.
- Fagyveszély esetén a dézsát ki kell üríteni.

## **Fontos tudnivalók:**

UV védelem: A kezeletlen fa, mely ki van téve az időjárásnak idővel elszürkül. A szabadban való kiállítást csak a kültéri, külső oldali lazúrral ellátott gyári kivitelek bírják! A beltéri dézsák gyári, külső oldali vízzáró bevonata nem bírja a kültéri használatot! A kültéri dézsák belső vízzáró bevonatát egy dézsafedővel védhetjük meg az időjárás hatásaitól. A belső fóliafesték bevonatú kültéri merülődézsák esetében nem szükséges a dézsafedő használata.

A merülődézsza az UV fénytől is kifakulhat.

A fa nedvesség tartalma: A fát mielőtt feldolgozzák kiszáritják. Az alkalmazott vízzáró bevonat vízszigetelő és ezzel a fa nedvesség tartalmának változását minimumra csökkenti.

A fa nedvességének kritikus emelkedése, sértetlen vízzáró szigetelésnél csak több héten át tartó vízfeltöltés esetén várható. Ha azt szeretnénk elérni, hogy a dézsza hosszú életű legyen, gondoskodnunk kell a fa nedvesség tartalmának minimális ingadozásától a fenti szabályok betartásával!

Abban az esetben ha egy hosszabb ideig tartó vízfeltöltést nem tudunk elkerülni, mint pl.: egy naponta használt szauna - merülődézsza esetén, előbb vagy utóbb egy magasabb fa nedvesség léphet fel. Ez nem olyan aggasztó, ha a fa nedvességét következetesen ezen a szinten tartjuk és ezzel a további nedvességtartalom-ingadozásokat elkerüljük.

Ha egy ilyen hosszabb ideig megtöltött dézsát egyszer csak leeresztünk és az hosszabb ideig üres marad, a fa nedvesség tartalma következőképpen újra csökkenni fog. A legfontosabb, hogy ez esetben a szorítópántok feszességét rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén után húzzuk. Ellenkező esetben a fém szorítópánt meglazulhat és a fa megrepedhet.

Az esetleges apró farepedések, a fa nedvességtartalmának újbóli emelkedésével újra záródhatnak, ellenkező esetben a repedéseket ki kell szilikonnal tölteni és a vízzáró réteget ecsettel felújítani! A vízzáró réteg szükség esetén ecsettel felújítható! Erre vonatkozóan csak a gyártó eredeti vízzáró lakkanyaga alkalmas, más lakkok nem tapadnak megfelelően a felületen. Kültéri kiviteleknel a meglévő időjárásálló, külső oldali festés a kereskedelemben kapható kültéri, időjárásálló lazúrral javítható.

A vízkő okozta elszíneződésekért, vízutak elzáródásáért a gyártó nem vállal felelősséget!

**Eme kezelési útmutatónak figyelembe vétele, feltétele a jótállás érvényességének!**

# Ábra

